

---

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Romont holl piętro w budynku przedszkola -zadanie nr 4  
ADRES INWESTYCJI : Żary ul. 1-ego Maja 3A  
INWESTOR : Miejskie Przedszkole nr 2 im Jana Brzechwy  
ADRES INWESTORA : Żary ul. 1-ego Maja 3A  
BRANŻA : Roboty remontowobudowlane

DATA OPRACOWANIA : 12-10-2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12-10-2015

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Holl parter				
1	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit 4.2*2.23+2.18*5.58+2.66*2.47	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	28.101	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.101</b>
2	<b>NNRNKB 2-02-1134-0101</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2 28.101	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	28.101	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.101</b>
3	<b>KNR 2-02-2009-0400</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 28.101	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	28.101	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.101</b>
4	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- sufit 28.101	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	28.101	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.101</b>
5	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany 1.84*(5.58+4.41)*2-1.4*1.84+1.84*(2.66*2+2.47)+1.55*2.47	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	52.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.349</b>
6	<b>KNR 4-01-1208-0200</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - 1.5*(5.58+4.41)*2-1.5*(1.1+1.3*4+1.4)+1.5*(2.66*2+2.47)+1.8*2.47	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	34.5510	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.5510</b>
7	<b>NNRNKB 2-02-1134-0201</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - wariant 2 52.349+34.551	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	86.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.900</b>
8	<b>KNR 2-02-2009-0200</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 86.9	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	86.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.900</b>
9	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- 52.349	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	52.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.349</b>
10	<b>KNR 0-23-0933-0100</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 34.551	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	34.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.551</b>
11	<b>KNR 0-23-0933-0501</b>	Tynk dekoracyjny żywiczny 34.551	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	34.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.551</b>
12	<b>KNR 4-01-1209-1000</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 1.35*2.4*4*2.5+1.1*2.4*2.5	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	39.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.0000</b>
13	<b>KNR 2-02-0829-0700</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 0.4*0.6*2	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
14	<b>KNR 4-01-1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.9*1.2*4	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
15	<b>KNR 4-01-0815-08</b>	Analogia zerwanie cokołów i listew przyściennych i montaż listew przyściennych wsp. do R -1,4 (5.58+4.41+2.66+2.47)*2-1.4+1.3*4-1.1*2	m		
d.1			m	31.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.840</b>

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	<b>Holl parter</b>							
d.1	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufit obmiar = 28.101m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.092r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.5853				
2*		-- M -- Piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0281				
3*		Wapno suchogazzone 0.0009t/m <sup>2</sup>	t	0.0253				
4*		Mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup>	kg	0.6182				
5*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
d.1	<b>NNRNKB 2-02-1134-0101</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2 obmiar = 28.101m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.6861				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5.9012				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Wyciąg 0.0002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0056				
5*		Środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0084				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
d.1	<b>KNR 2-02-2009-0400</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku obmiar = 28.101m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2732r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.6772				
2*		-- M -- Woda 0.0022m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0618				
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.0034t/m <sup>2</sup>	t	0.0955				
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg 0.02m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.5620				
6*		Środek transportowy 0.0033m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0927				
7*		Mieszarka do zapraw 0.004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1124				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
d.1	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem- sufit obmiar = 28.101m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.1756r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.9345				
2*		-- M -- farby akrylowe 0.276dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7.7559				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0084				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
5 d.1	<b>KNR 4-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany obmiar = 52.349m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.092r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.8161				
2*		-- M -- Piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0523				
3*		Wapno suchogazzone 0.0009t/m <sup>2</sup>	t	0.0471				
4*		Mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup>	kg	1.1517				
5*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
6 d.1	<b>KNR 4-01-1208-0200</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - obmiar = 34.551m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.376r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12.9912				
2*		-- M -- Ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0003m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0104				
3*		Gips budowlany 0t/m <sup>2</sup>	t	0.0000				
4*		Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) 0.1kg/m <sup>2</sup>	kg	3.4551				
5*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
7 d.1	<b>NNRNKB 2-02-1134-0201</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe - wariant 2 obmiar = 86.9m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.9520				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	19.1180				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Wyciąg 0m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0000				
5*		Środek transportowy 0m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:</b>								

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Ceny jednostkowe</b>								
8 d.1	<b>KNR 2-02-2009-0200</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 86.9m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m <sup>2</sup>	r-g	21.0819				
2*		-- M -- Woda 0.0021m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.1825				
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.0033t/m <sup>2</sup>	t	0.2868				
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg 0.02m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.7380				
6*		Środek transportowy 0.0032m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2781				
7*		Mieszarka do zapraw 0.004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3476				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
9 d.1	<b>KNR 2-02-1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem- obmiar = 52.349m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9.1925				
2*		-- M -- farby akrylowe 0.276dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	14.4483				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0157				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
10 d.1	<b>KNR 0-23-0933-0100</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej obmiar = 34.551m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.105r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.6279				
2*		-- M -- Podkładowa masa tynkarska 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	10.3653				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Środek transportowy 0.0004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0138				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
11 d.1	<b>KNR 0-23-0933-0501</b>	Tynk dekoracyjny żywiczny obmiar = 34.551m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.799r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27.6062				
		-- M --						

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Tynk dekoracyjny mozaikowy 3.5kg/m <sup>2</sup>	kg	120.9285				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- Żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0064m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2211				
5*		Środek transportowy 0.009m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3110				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
12 d.1	<b>KNR 4-01-1209-1000</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - wariant 1 obmiar = 39m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.62r-g/m <sup>2</sup>	r-g	24.1800				
2*		-- M -- Benzyna do lakierów 0.038dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.4820				
3*		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.081dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3.1590				
4*		Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.087dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3.3930				
5*		Papier ścierny w arkuszach 0.49ark./m <sup>2</sup>	ark.	19.1100				
6*		Szpachlówka celulozowa na tynki 0.075dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2.9250				
7*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
13 d.1	<b>KNR 2-02-0829-0700</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną obmiar = 0.48m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.5797r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.7583				
2*		-- M -- Zaprawa klejąca 5.2kg/m <sup>2</sup>	kg	2.4960				
3*		Zaprawa spoinująca 0.6kg/m <sup>2</sup>	kg	0.2880				
4*		Płytki ceramiczne i terakotowe 1.02m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.4896				
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- Wyciąg 0.0295m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0142				
7*		Środek transportowy 0.0275m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0132				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
14 d.1	<b>KNR 4-01-1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie obmiar = 4.32m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.59r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.5488				
		-- M --						

## KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania 0.083dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.3586				
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.081dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.3499				
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.083dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.3586				
5*		benzyna do lakierów 0.036dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.1555				
6*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m <sup>2</sup>	ark	2.4192				
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								
15 d.1	<b>KNR 4-01 0815-08</b>	Analogia zerwanie cokołów i listew przyściennych i montaż listew przyściennych wsp. do R - 1,4 obmiar = 31.84m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.13*1.4=0.182r-g/m	r-g	5.7949				
2*		-- M -- listwy i łaty z drewna dębowego 1.07m/m	m	34.0688				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.01kg/m	kg	0.3184				
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0.01kg/m	kg	0.3184				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>								

## PODSUMOWANIE

		Holl parter			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty ogólne [Ko]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
<b>OGÓŁEM</b>					

Słownie:

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty ogólne [Ko]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
Podatek VAT [PV]					
RAZEM					
<b>OGÓŁEM</b>					

Słownie: